XTJ 32 Palazzani #846



Reference	018003
Starttime for Offer	13.11.2026
Hersteller	Palazzani
Model	XTJ 32
Category	Raupenarbeitsbühnen
Year built	2014
Seller	Bauscher Miet & Vertriebs GmbH & Co.KG
Phone	+49 6327 972545
Fax	+49 6327 972528
Email	P.Hoffmann@Bauscher-Neustadt.com
Artikelstandort	Neustadt

Artikelbeschreibung:

Arbeitshöhe: 32,00 m
Standhöhe: 30,00 m
Seitliche Reichweite: 13,20 m
Gesamtlänge: 6,90 m
Gesamthöhe: 1,99 m
Gesamtbreite: 1,40 m
max. Tragfähigkeit Plattform: 300 kg
zul. Gesamtgewicht: 5940 kg
Arbeitskorb (lxbxh)*: 1600 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 330°
Betriebsart: Diesel / 230 V
Abstützung: 5,33 x 4,50 / 6,43 x 3,65 / 6,43 x 2,80 m
Sonstiges:
- Korbarm +/- 90 °
- Steigfähigkeit 15%
- * versch. Arbeitskörbe (Maße)
- graue markierungsfreie Ketten
- Wasser, Druckluft, und

Copyright © PartnerLIFT | www.partnerlift.com

XTJ 32 Palazzani #846

230 V Anschluss im Korb
- Funkfernbedienung

Die Raupen-Teleskoparbeitsbühne von Palazzani Typ XTJ 32 mit Korbarm auf Gummiketten ist aus dem Baujahr 2014, hat ca. 1900 Stunden in stammt aus unserem Mietpark. Sie wurde regelmäßig gewartet und aktuell wurde z. B. ein neuer Arbeitskorb installiert. Ein besonderer Vorteil dieser Arbeitsbühne sind die kompakten Transportmaße. Dies ermöglicht, trotz 32 m Arbeitshöhe und einem horizontal schwenkbaren Korb, den Einsatz an schlecht zugänglichen Bereichen. Durch den bis zu 2,50 m zusätzlich teleskopierbaren Arm (Jib) ist es möglich übergreifend und sogar unterflur zu arbeiten.Ein weiterer Vorteil dieser Arbeitsbühne ist neben der hohen Korblast von 300 kg, die hohe Steigfähigkeit von 40 %. Dadurch ist sie besonders gut für den Einsatz in schwerem Gelände, zum Beispiel für Baumschnittarbeiten, geeignet. Gegen Aufpreis können wir Ihnen die Arbeitsbühne auch Anliefern. Wir erstellen Ihnen hierzu gerne ein Angebot.

ca. 4.200 Betriebsstunden
Preis: AUF ANFRAGE

approx. 4,200 Operating hours
Price: ON REQUEST

environ 4.200 Heures de fonctionnement.
Prix : SUR DEMANDE

Copyright © PartnerLIFT | www.partnerlift.com